

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ С.В. Гуляев
« _____ » _____ 2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2023г.

Техническое задание № 101

На выполнение работ: Ремонт остекления в осях 7-9 по оси У в здании «Кузнечно-прессовый корпус», инв. № 344, литер БО, г.Ростов-на-Дону. Ул. Менжинского 2х.

Заказчик: ООО «РПРЗ»

Состав и требования к выполнению ремонтных работ, строительно-монтажные работы, проектные работы:

1. Выполнить работы согласно приложению №1.
2. В конце каждого рабочего дня подрядная организация убирает место проведения работ и перемещает мусор в место, указанное Заказчиком.
3. Работы производить не из материалов Заказчика, не инструментом Заказчика и не техникой Заказчика.
4. Работы производить с соблюдением СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложение:

1. Ведомость дефектов №1
2. Планировка объекта

1 лист
1 лист

Вед. Инженер-строитель

Главный механик



Д.В. Темнорусов

С.В. Секач

06.10.2023

Приложение №1
к техническому заданию № 101

ФС РПРЗ 055.03

"Утверждаю"

Главный инженер ООО "РПРЗ"

С.В. Гуляев

2023г.

Ведомость дефектов №1

на ремонт объекта инв. № 344 Производственный корпус литер БО (40 цех)

Ремонт остекления

дата постройки - 1977г.

на основании визуального осмотра установлено:

| № п/п | Наименование дефекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
|-------|---|--|----------|--------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Отсутствие целостности остекления, дыры между оконными рамами и стеной. | Разборка оконных заполнений ПВХ (с сохранением) | м2 | 6 | |
| | | Демонтаж металлических отливов (с сохранением) | м/п | 3 | |
| 2 | | Демонтаж стойки (несущая рама) из металлических уголков (с сохранением) | м/п | 1,5 | |
| 3 | | Монтаж нового бруса к демонтированной стойке (несущей раме) | м/п | 3 | |
| 4 | | Монтаж стойки демонтированной ранее (несущая рама) в оконный пролет | м/п | 1,5 | |
| 5 | | Установка оконных заполнений ПВХ демонтированных с герметизацией монтажной пеной и обмазкой герметиком | м2 | 6,00 | |
| 6 | Монтаж демонтированных металлических отливов | м/п | 3,00 | | |
| № п/п | Наименование материалов | | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| 1 | Герметик полиуретановый 600мл | | шт | 1,00 | |
| 2 | Пена монтажная 750мл | | шт | 2,00 | |
| 3 | Брус 100x50x3000 | | шт | 1,00 | |

Примечание: Работы выполнять в соответствии с Законодательством РФ, действующими нормативно-правовыми актами СНиП 12.03.2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004, СП 70.13330.2012, , ПРИКАЗ от 28 марта 2014 г. N 155н ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. СНиП 3.04.01-87

Работу выполнять на высоте до 12м. Строительные материалы приобретать после определения точного объема выполнения работ. Исполнитель несет ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. Крепежный материал входит в стоимость производства работ. В стоимость работ включены мероприятия по завеске открытых участков САФ во избежания попадания внутрь цеха осадков.

В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.

Ведущий инженер-строитель

Д.В. Темнорусов

Главный механик

И.В. Секач

