

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

« _____ » _____ 20 _____ г.

Главный инженер ООО «РПРЗ»
А.П. Колокольцев

« 16 » августа 2022 г.

Техническое задание № 90

На выполнение работ: по переносу тупиковых упоров надземного кранового пути, расположенного в осях Ш-Ю по осям 1-50 в арендуемых помещениях, «Здания производственный корпус» литер «ЕЦ» инв. №1000652.

Содержание работ:

1. Произвести демонтаж тупикового упора (2 шт).
2. Произвести демонтаж рельса (3м с каждой направляющей).
3. Выполнить подготовку места под монтаж тупиковых упоров.
4. Выполнить монтаж тупиковых упоров на расстоянии 3м от текущего положения.
(наименование работы, объекта, инв. №, месторасположение объекта)

Основные параметры и требования:

1. Перед началом работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком поэтапный график производства работ (работа в выходные/праздничные дни и ночное время, при обязательном условии работоспособности участка на следующий день).
2. Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать ППР, либо ТК на проведение работ, а также ТУ на сварочные работы и согласовать с представителями Заказчика.
3. При монтаже тупиковых упоров Подрядчик обязан обеспечить соосность буферных устройств крана и тупикового упора.
4. При проведении сварочных работ Подрядчик подтверждает качество сварочных работ проведением за свой счет визуально-измерительного контроля сварочных швов выполненного сторонними аккредитованными сварочными лабораториями (наличие действующего аттестата аккредитации и соответствующей области аттестации обязательно) согласно РД 03-606-03 и ГОСТ 23118-2012 с оформлением «Акта визуально-измерительного контроля» «ВИК»
5. Подрядчик обязан выполнить все мероприятия на месте производства работ для исключения условий нанесения вреда работникам, соблюдая нормы и правила техники безопасности.
6. При проведении сварочных работ Подрядчик обязан предусмотреть защиту оборудования от попадания искр, пыли, оплавленного металла. Допускается применение противопожарных полотен (материал Подрядчика)
7. Инструменты, приспособления, материалы и иные механизмы, необходимые для проведения работ – предоставляются Подрядчиком. Используемые материалы, инструменты и приспособления должны соответствовать ГОСТам и техническим условиям.
8. Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно, либо предоставлять фотоотчет. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы, выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика, будут признаны некачественными и не подлежат.
9. Подрядчик обязан выполнять работы обученными и аттестованными специалистами.
10. Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал монтажных работ, журнал входного контроля.

11. Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движению персонала.

12. Требования к работникам организации выполняющей ремонт, должны соответствовать п. 19-21 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

13. Требования к материалам и качеству сварки должны соответствовать п. 75 – 80 ФНП в области ПБ "Правила безопасности ОПО, на которых используются ПС".

14. По окончании работ Подрядчик обязан предоставить исполнительную документацию: разработанный ППР или ТК, ТУ на сварочные работы на бумажном носителе в 2-х экземплярах, сертификаты на электроды и применяемый материал, общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал монтажных работ, журнал входного контроля, акт контроля качества сварных соединений, копия удостоверения сварщика, «Акт визуально-измерительного контроля» «ВИК», исполнительные схемы.


К техническому заданию прилагается: планировка

(указать, что прилагается (планировка, эскиз и т.д.), указать количество листов)

Согласованно:

Зам. главного механика

(должность)



(подпись)

Скрипников Г.В.

Ф.И.О.

И.о. начальника РЦ-06

(должность)


(подпись)

Васильев А.Г.

Ф.И.О.

Начальник БТН

(должность)


(подпись)

Ротарь Е.Г.

Ф.И.О.

Дата составления: 16 август 20 22 г.