

Приложение № \_\_\_\_\_ к Договору № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023г.

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« 06 » 03 2023г.

ПОДРЯДЧИК:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

### Техническое задание №50/62

**На выполнение работ:** модернизацию механизмов передвижения мостового крана №28 рег. №271.06/П, инв. №7412, расположенного в здании Кузнечно-прессового корпуса литер «БО», инв. 344 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2.

**Заказчик:** ООО «РПРЗ»

#### Состав работ:

Выполнить модернизацию крана в соответствии с типовым проектом ММП-15/3.БО.000.000 (часть 1 и часть 2) – приложение к настоящему техническому заданию.

#### Требования к персоналу Подрядчика:

- Работники (специалисты, имеющие высшее или среднее специальное образование, и персонал - лица рабочих профессий) организации должны иметь документы, подтверждающие прохождение в установленном порядке профессионального обучения по соответствующим видам деятельности рабочих специальностей (для персонала), быть аттестованными в установленном порядке (только специалисты) на знание требований ФНП, касающихся заявленных организацией видов работ на ПС.
- Персонал должен быть аттестован по электробезопасности (не ниже 3гр. до 1000В).
- Персонал должен быть аттестован для работ на высоте, в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (155н от 28.03.2014г).
- Все работы должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании".
- Опыт аналогичных работ с реализованными проектами обязателен. Подробный референц-лист с указанием вида работы и контактных данных заказчиков должен быть предоставлен вместе с коммерческим предложением до тендера.

#### Общие требования к выполнению работ:

Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте.

Подрядчик обязан предъявлять к освидетельствованию все скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы поэтапно. Подрядчик информирует Заказчика за 1 день до начала приемки скрытых работ по мере их готовности. Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик не приступает к выполнению следующего этапа работ без подписания акта скрытых работ. Работы выполненные без подписанного акта на скрытые работы представителем Заказчика будут признаны некачественными и не подлежат оплате.

Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ. Работы производить без остановки производства, по согласованию с руководством цеха (в ночное время, в выходные дни).

Уборку и вывоз строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня.

Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за персонал Подрядчика и технику безопасности при проведении работ.

При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких изменений производится только после согласования технического решения Заказчиком.

### **Требования к безопасности выполнения работ:**

Перед началом работ подрядчик оформляет акт допуск для производства строительных монтажных работ на объекте. Проводит инструктаж с рабочими выполняющими работы на объекте.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Работы в действующих электроустановках вести в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н)

Работы вести со снятием напряжения, по наряд-допуску, в строгом соблюдении требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители. Огневые работы оформляются нарядом допуском. Подготовка рабочего места для проведения огневых работ является обязанностью подрядчика


Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

### **Приложения:**

Типовой проект ММП-15/3.БО.000.000 часть 1 – на 33л.

Типовой проект ММП-15/3.БО.000.000 часть 2 – на 38л.

Главный энергетик



Мосиенко Д.С.