

ЗАКАЗЧИК:
Главный инженер ООО «РПРЗ»
_____ А.П. Колокольцев
« _____ » _____ 2022г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2022г.

Техническое задание № 67

На выполнение работ: **Ремонт гардероба, душевой и преддушевой сан узлов в осях 10-17/А - В на отм.+3.600 в Кузнечно-прессовом корпусе литер БО инв.№ 345 по адресу г.Ростов-н/Д ул. Менжинского 2.**

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: **ООО «РПРЗ»**

1. Выполнить работы, согласно приложению №1, №2.
2. Работы производить инструментом и техникой подрядчика .
3. До начала работ Подрядная организация предоставляет на согласование Заказчику график производства работ
4. На время производства работ место подъема материалов должно быть огорожено сигнальной лентой.
5. Для выполнения огневых работ представитель подрядной организации за день до начала работ оформляет наряд-допуск на огневые работы.
6. В процессе работ образовавшийся лом (стальной) порезать на карты, погрузить и переместить в «ООО Металлком» инструментом Подрядчика, техникой подрядчика за счет Подрядчика.
7. Работы выполнять в соответствии со СНиП 3.04.01-87. СП 48.13330.2011, СНиП 12-03- 2001, СНиП 12-04-2002.

Приложения:

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Ведомость дефектов № | 3 листа. |
| 2. Планировка | 1 лист. |

Вед.инженер-строитель



А.А. Корчагин

Зам.Главного инженера



С.В. Гуляев

27		Восстановление кирпичной кладки из кирпича тол.120мм	м3	3,70		
28	Шелушение потолка	Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса	м2	31,0		
29	Разрушение полов, перепады уровня пола, отслоение плит от основания	Разборка существующего покрытия	м2	31,0		
30		Устройство выравнивающей стяжки толщ. до 50мм из ц/песчаного раствора 1:3	м2	31,0		
31		Устройство гидроизоляции толщиной 2,5 мм составом ceresit CR65 с заходом на стены 30см	м2	38,3		
32		Устройство покрытия пола из керамической плитки с затиркой швов	м2	31,0		
Ремонт душевой						
33	Искривление, наличие отверстий в перегородках	Разборка перегородок из кирпича	м3	1,5		
34		Установка перегородок из ПВХ профилей	м2	71,4		
35	Отслоение плитки	Разборка облицовки стен из керамической плитки со сбивкой раствора до основания	м2	169,6		
36		Разборка штукатурки до основания	м2	169,6		
37		Установка стальной перемычки из уголков	шт	6,00		
38		Обработка стен составом "бетоноконтакт"	м2	169,6		
39		Оштукатуривание стен ц/песчаным раствором 1:3	м2	169,6		
40		Облицовка стен керамической плиткой	м2	169,6		
41		Зачистка потолка	м2	53,8		
42	Шелушение потолка	Обработка потолка составом "бетоноконтакт"	м2	53,8		
43		Шпаклевка потолка	м2	53,8		
44		Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса из потолочного профиля	м2	53,8		
45	Отслоение, просадка плитки	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	53,8		
46		Сбивка стяжки до основания тол.до 250мм	м3	13,5		
47		Устройство выравнивающей стяжки толщиной до 30мм из ц/песчаного раствора 1:3	м2	53,8		
48		Огрунтовка стяжки битумным праймером	м2	70,3		
49		Устройство гидроизоляции наплавляемым материалом в 2 слой с заводом на стены на высоту 30см	м2	70,3		
50		Устройство стяжки толщиной до 100мм из ц/песчаного раствора 1:3 с разуклонкой к сливным трапам	м2	53,8		
51		Устройство гидроизоляции толщиной 2,5 мм составом ceresit CR65	м2	53,8		
52		Устройство покрытия пола из керамической плитки с затиркой швов	м2	53,8		
53	Гниение дверей	Разборка деревянных дверных блоков 1000x2000	шт	4		
54		Установка дверных блоков из ПВХ профилей 1000x2000м	шт	4		
Ремонт сан. узла						
55	Отслоение плитки	Разборка облицовки стен из керамической плитки со сбивкой раствора	м2	11,2		
56		Разборка штукатурки до основания	м2	12,4		
57		Расширение проема	м3	0,2		
58		Установка стальной перемычки из уголков	шт	4,00		
59		Обработка стен составом "бетоноконтакт"	м2	49,8		
60		Оштукатуривание стен ц/песчаным раствором 1:3	м2	49,8		
61		Устройство кирпичной кладки из кирпича тол.120мм	м3	2,7		

62		Облицовка стен и откосов керамической плиткой	м2	12,4		
63	Шелушение потолка	Устройство подвесного потолка из ПВХ панелей с устройством каркаса из потолочного профиля	м2	5,3		
64	Отслоение, просадка плитки	Разборка покрытия пола из керамических плиток	м2	3,5		
65		Сбивка стяжки до основания толщиной до 40 мм	м2	5,3		
66		Устройство выравнивающей стяжки толщиной 50мм из ц/песчаного раствора 1:3	м2	5,3		
67		Устройство гидроизоляции толщиной 2,5 мм составом ceresit CR65	м2	5,3		
68		Устройство покрытия пола из керамической плитки с затиркой швов	м2	5,3		
69	Гниение дверей	Разборка деревянных дверных блоков	шт	3		
70		Установка дверных блоков из ПВХ профилей 800x2000	шт	3		
Услуги						
1	Погрузка и вывоз строительного мусора		тн	120		
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм	Кол-во	Примечание	
1	Щебень 5-20		кг	500,00		
2	Арматура А III ϕ 12		кг	150		
3	Цемент		тн	17,80		
4	Песок		тн	62,98		
5	Плитка керамогранитная Техногресс 400x400x8 матовый серый		м2	416		
6	Клей плиточный "Тим-35"		тн	4,58		
7	Затирка для швов		кг	19		
8	Плинтус ПВХ со скрытым кабель каналом с комплектующими наружными и внутренними углами		м.п.	185		
9	Кирпич керамический		шт	7200		
10	Листы ОГКЛ "Виолет" с ПВХ покрытием, с комплектующими и крепежом		м2	365		RAL 9003
11	Профиль направляющий 75/40/0,6		м.п.	30		
12	Профиль стоечный 75/50/0,6		м.п.	46		
13	Дюбель 6x60		шт	600		
14	Потолочная система "Армстронг" типа Лилия со всеми комплектующими, крепежными и облицовочными элементами		м2	300		
15	Сталь угловая 40x40x3		кг	180		
16	Блок дверной из ПВХ профилей, белый, 1000x2000 с фурнитурой		м2	18		
17	Блок дверной двухстворчатый из композитных материалов "капель", белый, 1400x2000 с фурнитурой, ручкой, замком, наличниками.		шт	3		
18	Грунтовка ГФ -021		кг	15		
19	Эмалью ПФ-115 Эмпилс		кг	30		
20	Состав "Бетоноконтакт"		кг	200		
21	Плитка керамическая белая 300x200мм		м2	325		
22	Потолок подвесной из ПВХ панелей с комплектующими		м2	41		
23	Сухая гидроизоляционная смесь ceresit CR65		кг	530		
24	Перегородки из ПВХ профилей с комплектующими и фурнитурой		м2	131,40		Высота 1,8
25	Плитка керамическая белая 300x200мм		м2	130		
26	Тим 46		м2	720,00		
27	Праймер битумный Технониколь №1		кг	35,00		
28	Материал наплавляемый Унифлекс ЭПП		м2	170		
29	Блок дверной из ПВХ профилей, белый, 800x2000 с фурнитурой		м2	4,80		
30	Угол стыковочный для плитки		м.п	250		

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу и объему работ.
2. Работы выполнять в соответствии со СП 48.13330.2011, СНиП 12-03-2001; СНиП-12-04-2002, СНиП 3.04.01-87. и другими нормативными документами действующими на территории РФ.
3. Подрядчик после выполнения работ вывозит за территорию завода и утилизирует за свой счет образовавшийся мусор.

Зам. главного механика

С.В. Гуляев

Вед. Инженер-строитель

А.А. Корчагин

2-й этаж АБК ПРП-1.

План на отм. 3.600

