

ЗАКАЗЧИК:

Главный инженер ООО «РПРЗ»

С.В. Гуляев

« _____ » _____ 2026 г.

Приложение № _____ к Договору № _____
От « _____ » _____ 2026 г.

ПОДРЯДЧИК:

« _____ » _____ 2026 г.

Техническое задание № 21/26

На выполнение работ по: Утеплению помещения складирования ЛКМ в здании "ЦСМ", на отм. +6,5 м, литер ЖЛ, инв. № 490 - Склад металла, находящееся по адресу г.Ростов-на-Дону ул. Менжинского, 2/1/13

Наименование цеха, здания, вида работ

Заказчик: ООО «Ростовский прессово-раскройный завод»

1. Вид работ:

Работы выполнять согласно дефектной ведомости работ (приложение №1) на месте согласно схеме расположения объекта (приложение №2).

2. Требования к выполнению работ:

- Работы должны выполняться в строгом соответствии с техническим заданием и технической документацией, СП70.13330.2012 «Несущий и ограждающие конструкции», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», СП 293.1325800.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия, включая фасадные работы», СП 70.13330.2012 требования к несущим и ограждающим конструкциям, включая межпанельные швы, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иных перечней национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) необходимых для выполнения работ.
- Производство работ не должно влиять на технологический процесс работы цеха и движение персонала.
- Наличие у Подрядчика необходимых средств малой механизации, специнструмента, приспособлений и т.п., необходимых для выполнения работ.
- Работы производить материалами и техникой Подрядчика.
- Перед началом работ Подрядчик организует мероприятия по защите имущества Заказчика от загрязнения и механических повреждений.
- При производстве работ Подрядчик обязан вести: общий журнал работ, журнал сварочных работ, журнал входного контроля качества и регистрации поступления материалов и конструкций на объекте, журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и пожарной безопасности.
- При возникновении необходимости изменения видов работ, замене материалов, изменении объемов работ Подрядчик готовит техническое решение на соответствующее изменение (с приложением ведомости объемов работ и применяемых материалов) и согласовывает его с Заказчиком. Выполнение таких

вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

- При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ:

- Используемые материалы должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. Применяемые при ремонте материалы должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.
- Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Приложения:

1. Дефектная ведомость 1 лист.
2. Схема расположение объекта 1 лист.

Главный механик
Ведущий инженер-
строитель



И.В. Секач

А.А. Слепков

"Утверждаю"
Главный инженер ООО "РПРЗ"
С.В. Гуляев
" ___ " _____ 2026 г.

Ведомость дефектов № 1

на ремонт объекта: утепление помещения складирования ЛКМ в здании "ЦСМ", на отм. +6,5 м, литер ЖЛ, инв. № 490 - Склад металла, находящееся по адресу г. Ростов-на-Дону ул. Менжинского, 2/1/13

на основании визуального осмотра установлено:


№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Повреждения, износ кровельного покрытия	Очистка поверхности кровли от мусора, грязи и пыли	м2	40	
2		Заполнение отверстий минеральной ватой	мп	10	
3		Заполнение отверстий теплоизоляционной противопожарной пеной	м.п.	28,00	
Материалы					
№ п/п	Наименование материалов		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Огнестойкая монтажная пена Технониколь 240 Professional		шт.	13,0	
2	Минеральная вата Кнауф толщиной 100 мм		м2	3	

Примечание:

1. В процессе производства работ возможны изменения по составу, объему работ. (учитывать при закупке материалов)
2. Неучтенные в ВД сопутствующие материалы относятся к накладным расходам подрядчика.
3. Работы производить из материалов подрядчика, инструментом подрядчика и техникой Подрядчика.
4. Материалы приобретать по согласованию с Заказчиком.
5. Работы производить в соответствии с нормами действующими на территории Российской Федерации.
6. Подъем материалов и инструмента на кровлю помещения Подрядчик осуществляет своими силами и техникой.

Главный механик

Ведущий инженер-строитель



И.В. Секач

А.А. Слепков